

**Замена тротуарных бордюров (внешних) на придомовой территории
жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 32**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Демонтаж бордюров тротуарных	м.п.	95,00	250,00	23750,00
2	Устройство бордюров тротуарных на щебеночном основании с бетонированием	м.п.	95,00	980,00	93100,00
3	Восстановление примыкания асфальтового покрытия к бортовому камню 98x0,3 м	м.кв.	29,40	1200,00	35280,00
4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный с вывозом, рейс	шт.	1,00	6500,00	6500,00
	Всего:				158 630,00р.
№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Горячий асфальт тип "Б" марка 2 с доставкой	т.	2,00	5100,00	10200,00
2	Бордюр тротуарный 1000*300*150 мм	м.п.	97,00	700,00	67900,00
3	Смесь бетонная М 200 с доставкой в миксере	м.куб.	2,50	5200,00	13000,00
	Всего:				91 100,00р.
	Транспортные и накладные:				9 200,00р.
	Итого сумма затрат:				258 930,00р.